


Norādījumi:

1. Jumta un gala sienu atsevišķu elementu uzmērījums veikts 2013. gada jūlijā.
2. Visus izmērus saistībā ar esošajām konstrukcijām pārbaudīt dabā.
3. Neskaidrību, vai pretrunu gadījumā sazināties ar projekta autoru.
4. Par ± 0.000 ir pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme.
5. Visā jumta platībā ierīkojams minerālvates siltinājums un jauna hidroizolācija.
6. Jumta seguma un siltinājuma ierīkošanas norādījumus skatīt MATERIĀLU RAŽOTĀJU NORĀDĪJUMUS.
7. Virs esošajiem vēdkanāļiem izbūvēt jaunus nasegumtiņus, pirms tam tos uzmērojot 500 mm virs projektētās siltumizolācijas līmeņa.
8. Visi kokmateriāli apstrādājami ar antiseptiķiem sastāviem.
9. Esošos kanalizācijas stāvvadu vēdkanāļus pacelt virs projektētā jumta seguma vismaz 50 cm.
10. Jumta seguma krituma veidošanai izmantot ekstrudēto putupolistirolu- to piegriežot pēc nepieciešamā krituma.
11. Sakārtot un jaunā gofrētā caurulē iebūvēt esošās video novērošanas kabelus.
12. Nepieciešamības gadījumā pārbūvējama esošā izeja uz jumtu.
13. Esošie kondicionieru bloki pārliekami uz rāmja virs siltumizolācijas slāņa.

Pieņemtie apzīmējumi:

 Siltināmais jumts

 Jumta slīpuma korekcijas un jauna hidroizolācija

Jumta siltumizolēšana – 2 galvenie korpusi un sporta zāle
Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Būvprojekta vadītāja : D. Deruma		Pasūtītājs: Olaines 1.vidusskola, Reģ. Nr. 90000023854 Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114							
Datums	31.07.2013	Objekta reģ. Nr.	KPFI / 01	Mērogs	1:200	Marķa	AR	Lapa	2-01
Lapas nosaukums		Jumta plāns							