







NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	TIPS
DS.1 	Sienas komutācijas skapis datoru/telefonu tīkliem, 9U 600x450x495	Triton Delta B
 D1.1 T1.2	Rozete 2x RJ45 kat.5e datoru un anālogu/ciparu/IP telefonu pieslēgšanai	JUNG
 D1.11 Wi-Fi	Rozete RJ45 kat.5e pie griestiem Wi-Fi pieklūšanas punkta pieslēgšanai	JUNG
 D1.1 T1.2	Rozete 2x RJ45 kat.5e datoru un anālogu/ciparu/IP telefonu pieslēgšanai grīdas kārbā	Schnider
	Kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5	Premium Line
 D1.15 T1.16	RJ45 ligzda (D) datoru un (T) telefonu pieslēgšanasis Komutācijas paneļa 24xRJ45 numurs (Nr.1) RJ45 ligzdas numurs komutācijas panelī (Ports Nr.15/16)	

Nr. p.k. Izmantoto normatīvu saraksts

- | | |
|---|--|
| 1 | LR Būvniecības likums |
| 2 | MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" |
| 3 | MK noteikumi Nr.82 - "Ugunsdrošības noteikumi" |
| 4 | MK noteikumi Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība" |
| 5 | LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" |
| 6 | LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" |
| 7 | LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība" |
| 8 | Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti |

Būvprojekta vadītājs: Andrejs Daukšis

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta <u>vājstrāvu sistēmas (VS)</u> daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.	
Būvprojekta daļas vadītājs	<div>Romans Barinovs</div> <div>(vārds un uzvārds)</div> <div>35-655</div> <div>(sertifikāta nr.)</div>
14.03.2013 (datums)	(paraksts)

Lpp Nr.	Rasējumu nosaukums	Kods
26.	Vispārējie norādījumi	VS-TT-1
27.	Specifikācija	VS-TT-2
28.	1. stāva plāns ar telekomunikācijas tīkliem	VS-TT-3

Objekta atrašanās vieta (b/m)



GALVENIE NORĀDĪJUMI:

Datoru un telefonu projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu rīsinājumiem un celtniecības daļu uzdevumiem, saskaņā ar LR izdotiem būvniecības normatīviem un LVS standartiem.


Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmu drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja tās ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas LR normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības noteikumu prasības. Visus projekta paskaidrojumus skatīt paskaidrojuma rakstā.

Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši LR likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.

Iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot.

Arhitektu birojs SIA "BARRACUDA"		
Būvprojekta daļas vadītājs: Projektētājs:	ROMANS BARINOVS	
Rasēja:	IGORS MUSIJENKO	
Pasūtītājs /Customer/	OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA	
Objekts / Project/	SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā	
Rasējums / Drawing Title:	VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI	
Projekta daļa / Design Part		VS-AS
Projekta stadija / Design Stage		TP
Pasūtījuma Nr. P-007-08	Rasējuma Nr. / / Draft No. VS-AS-1	Lapas caurejošais Nr. / /Tot. Sheets -
Mērogs / /Scale -----		
Datums / /Date		14.03.2013

1. STĀVS



Norādījumi:

1. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā un izpildīt atbilstoši LVS HD 384.5.52.
2. Telefona, datora sistēmas iekārtu ~230V elektrobarošana paredzēta EL. projekta daļā.
3. Telekomunikācijas tīkla sadales skapja DS uzstādīšanas vietu precizēt montāžas laikā.
4. Telekomunikācijas tīkla sadales skapī DS pievienot pie potenciālu izlīdzinošās kopnes (kopni skatīt EL projektā).
5. Sakaru sistēmas, datortīkla un televīzijas sistēmas kabeļus guldīt uz vājstrāvas kabeļu trepēm, PVC caurulēs griestos un sienu konstrukcijās.
6. Telekomunikācijas tīkla kabeļu stāvvadu trepes montēt kopā ar pārējām vājstrāvas sistēmu caurulēm.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar SIA "Lattelecom" tehniskajiem standartiem, MK noteikumi Nr.166 "Elektronisko un sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" un citiem normatīviem dokumentiem.

JUMTA STĀVS

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	TIPS
DS.1	Sienas komutācijas skapis datoru un telefonu tīkliem, 9U 600x450x495	Triton Delta B
D1.1 T1.2	Rozete 2x RJ45 kat.5e datoru un anālogu/ciparu/IP telefonu pieslēgšanai	JUNG
D1.11 Wi-Fi	Rozete RJ45 kat.5e pie griestiem Wi-Fi piekļūšanas punkta pieslēgšanai	JUNG
D1.1 T1.2	Rozete 2x RJ45 kat.5e datoru un anālogu/ciparu/IP telefonu pieslēgšanai grīdas kārbā	Schnider
	Kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5	Premium Line
D1.15 T1.16	RJ45 līgзда (D) datoru un (T) telefonu pieslēgšanais Komutācijas paneļa 24xRJ45 numurs (Nr.1) RJ45 līgzdas numurs komutācijas panelī (Ports Nr.15/16)	

NR.P.K.	NOSAUKUMS	M2	NR.P.K.	NOSAUKUMS	M2	NR.P.K.	NOSAUKUMS	M2
001	GAITENIS	12.8	021	WC	1.8	041	KABINETS	15.04
002	HALLE	63.36	022	DUŠAS	6.09	042	KABINETS	12.42
003	GAITENIS	6.7	023	ĢĒRBTUVE	26.48	043	PRIEKŠTELPA	2.13
004	GAITENIS	19.55	024	SAUNA	7.5	044	WC	2.25
005	SPORTA INVENTĀRA TELPA	17.72	025	PRIEKŠTELPA	3.6	045	KABINETS	17.1
006	MEDPUNKTS	10.95	026	ĢĒRBTUVE	26.61	046	PALĪGTELPA	10.4
007	DUŠAS TELPA	1.44	027	DUŠAS	6.79			
008	PRIEKŠTELPA	4.27	028	GAITENIS	5.12			
009	TIESNEŠU TELPA	14.55	029	WC	1.8			
010	PRIEKŠTELPA	4.73	030	SPORTA ZĀLE	134			
011	WC	3.44	031	HALLE	58.5			
012	WC	3.57	032	ĢĒRBTUVE	20.8			
013	WC	1.57	033	DUŠAS	7.14			
014	VĒJTVERIS	3.2	034	WC	1.8			
015	DEŽURANTS	7.46	035	GAITENIS	16.38			
016	GARDEROBE APMEKLĒTĀJIEM	30.95	036	WC	1.8			
017	WC	4.62	037	DUŠAS	7.14			
018	WC	2.1	038	WC	1.8			
019	WC	4.62	039	SPORTA ZĀLE	614.2			
020	GAITENIS	5.29	040	GAITENIS	22.65			

Arhitektu birojs SIA "BARRACUDA"		
Būvprojekta daļas vadītājs: Projektētājs:	ROMANS BARINOVS	
Rasēja:	IGORS MUSIJENKO	
Pasūtītājs /Customer/	OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA	
Objekts / Project/	SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā	
Rasējums / Drawing Title:	1. STĀVA PLĀNS AR APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS TĪKLIEM	
Projekta daļa / Design Part	VS-AS	
Projekta stadija / Design Stage	TP	
Pasūtījuma Nr. P-007-08	Rasējuma Nr. / / Draft No.	Lapas caurejošais Nr. / /Tot. Sheets
Mērogs / /Scale	M1/200 (A3)	VS-AS-5
Datums / /Date	14.03.2013	