Mh 1:500
Mv 1:100



Plāna elementi	K1-63	K1-69	K1-70	K1-71	K1-68	K1-72	K1-73	K1-74	K1-75	K1-76	K1-77	K1-78
Projektētās caurules teknes atzīme, m	5.45	5.61	5.78	5.93	3.50	3.66	3.75	3.91	3.97	4.09	4.26	4.32
Projektētās zemes virsmas atzīme, m	7.34	7.50	7.53	7.43	7.24	7.63	7.98	7.27	7.30	7.54	7.27	7.03
Esošās zemes virsmas atzīme, m	7.34	7.50	7.53	7.43	7.24	7.63	7.98	7.27	7.30	7.54	7.27	7.03

Cauruļvada materiāls, diametrs	PP Ø200, T8 (K1-63 – K1-71); PP Ø250, T8 (K1-68 – K1-78)
Pamatojums	Blietēta smilts (oļveidīgi akmeņi no 32 - 64 mm drīkt būt ne vairāk kā 15%) h = 10 cm
Posma garums / Slīpums	i=0,0047 L=101,60; i=0,0038 L=215,98
Attālumi, m	33,86; 26,37; 41,37; 49,11; 16,70; 44,62; 14,90; 31,18; 44,41; 15,06

Mh 1:500
Mv 1:100



Plāna elementi	K1-92	K1-91	K1-90	K1-68	K1-92	K1-93	K1-94	K1-95	K1-68.1	K1-96	K1-97	K1-98	K1-99
Projektētās caurules teknes atzīme, m	5.24	5.01	4.86	4.71	5.24	5.34	5.50	5.55	5.46	5.49	5.56	5.67	5.74
Projektētās zemes virsmas atzīme, m	7.36	7.51	7.28	7.24	7.36	7.66	7.55	7.61	7.16	7.15	7.20	7.25	7.32
Esošās zemes virsmas atzīme, m	7.36	7.51	7.28	7.24	7.36	7.66	7.55	7.61	7.16	7.15	7.20	7.25	7.32

Cauruļvada materiāls, diametrs	PP Ø200, T8
Pamatojums	Blietēta smilts (oļveidīgi akmeņi no 32 - 64 mm drīkt būt ne vairāk kā 15%) h = 10 cm
Posma garums / Slīpums	i=0,0047 L=111,23; i=0,0047 L=66,64; i=0,0047 L=59,46
Attālumi, m	46,24; 32,72; 32,27; 22,28; 33,06; 11,30; 7,50; 13,06; 24,87; 14,03

Apzīmējumi

- (18) Dolomīta šķembas
- (2) Augsne
- (1*) Uzbērums - sablīvēts
- (1**) Uzbērums - nesablīvēts
- (6**) Putekļaina smilts, irdena
- (6*) Putekļaina smilts, vidēji blīva
- (6') Putekļaina smilts, blīva
- (7*) Smalka smilts, vidēji blīva
- (7**) Smalka smilts, irdena
- (8**) Vidēji rupja smilts,irdena
- (8*) Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- (14) Mālsmilts

Starpkārtas
(14) Mālsmilts starpkārtas

Smilšaino un uzbērto gruntu blīvuma rādītāji:
3 irdena (nesablīvēts)
2 vidēji blīva (sablīvēts
1 blīva

Mālaino gruntu konsistence:
5 Plastiska

Uzbērto gruntu blīvuma rādītāji:
3 (nesablīvēts)
2 (sablīvēts)

5,40 — Abs. augst. atzīme
4,70 — gruntsūdens līmenis
1,50 — Slīpa pamatnes dziļums no zemes virsmas
Ūdenspiesātināta grunts
+1,40

Piezīmes:

1. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pēc projekta pārsvarā paredzēts izbūvēt plastmasas skatakas. Dzelzsbetona skatakām no ārpuses paredzēt dubulto hidroizolāciju.
3. Pirms darbu uzsākšanas precizējami ŪKT tīklu pievienojumi un izbūves dziļumi.
4. Ģeotehniskos griezumus un urbumu izvietojumu skatīt sadaļā - Ģeotehniskā izpēte.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - apmēram 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

Pasūtītājs: AS "Olaines Ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 50003182001. Objekts: "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Grēnes", Olaines novadā un to pieslēgšana pie Olaines pilsētas", II kārta	2012.gada marts
Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts, II kārta	ŪKT
Proj.vad. Jānis Roziņš 03.2012.	STAD TP; LAPA ŪKT-22; LAPAS -
Izstrādāja Jānis Roziņš 03.2012.	
Kanalizācijas garenprofili Mh 1:500, Mv 1:100	Būvprakses sertifikāts Nr. 50 - 3503

Pasūtītājs: AS "Olaines Ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 50003182001. Objekts: "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Grēnes", Olaines novadā un to pieslēgšana pie Olaines pilsētas", II kārta	2012.gada marts
Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts, II kārta	ŪKT
Proj.vad. Jānis Roziņš 03.2012.	STAD TP; LAPA ŪKT-23; LAPAS -
Izstrādāja Jānis Roziņš 03.2012.	
Kanalizācijas garenprofili Mh 1:500, Mv 1:100	Būvprakses sertifikāts Nr. 50 - 3503