



Nr. PK	Elementa nosaukums	Elementa marka	1 elementam			Elementu sk.
			svars t	betons m ³	stiegr kg	
1	2	3	4	5	6	5,1 7
1	Grodi	Ž0 –10–9	0,800	0,24	8.2	1
2	Pamatu pl?tne	Ž0X –10	0,950	0,38	24,2	1
3	Parsegumu pl?tne	Ž0? 1–10–1	0.44	0.18	14.4	1
4	Atbalsta rin?i	K0	0,050	0,02	0,6	1
5	Regul?šanas segmenti	KP	0,006	0,002		

PIEZĪMES:

1. Caurumus būvslēgiem izsit uz vietas, armatūru pargriezt un atločit.
2. Saliekamus dz/betona elementus montē uz smilšu-cementa javas.
5. Akas apakša zem max gruntsūdens līmeņa ne vairāk kā 0,8 m.
6. Metāla elementus jānoklāj ar aizsargājošu pārklājumu.

<div>SIA "SMITE"</div> <div>R?g.Nr 40003389118</div> <div>L?pstu 15-27, R?ga, LV-1005</div> <div>tel. 29178131</div>				<div>DARBA NOSAUKUMS:</div> <div>Spiedkanalizācijas tīkls</div> <div>izbūvei Stacija Olaine-1, Olaines novads, Olaines pagasts</div>				
Amats	Uzv?rds	Paraksts	Dat.	PAS?T?T?JS:Sia "Olaines" dzes un siltums		DA?A:		
Projekta vadītājs	A.Minočkina		12.13	Re?Nr. 50003182001		?KT		
				K?dras iela 27, Olaine, Olaines nov., LV-2114				
Inženieris	N.Ozolišs		12.13	NOSAUKUMS:		Stadija	Lapa	M?rogs
				SPIEDIENA DZES?ŠANAS AKĀ		TP	?KT-4	1:20