

Piezīme:

Projektējamam optiskajam kabelim ār/iekštelpu 2x6 SM,
pie projektējamā video novērošanas sistēmas vadības,
atstāt montāžas rezerves cilpu, L=15m

Jelgavas 32, Olaine

Piezīmes:

- visu projektējamo iekārtu un trases izvietojumu vietas precizēt būvniecības laikā;
- visus urbumus uz ēkas fasādēm un jumta konstrukcijās hermetizēt.

Iekaramā kabeļa
kronšteins, uzstādīšanas
augstums h=2m virs jumta
- stiprināt pie sienas

Projektējamo kabeli stiprināt
pie sienas zem griestiem

Projektējamais elektrības kab. **CYKY 3x2.5**,
- ierīkot līdz esošai elektrosadalei.
Pieslēguma grupu un kabeļa trasi precizēt
celtniecības - montāžas darbu gaitā.

Projektējamais video
novērošanas sistēmas vadība

Projektējamais optiskais
ār/iekštelpu kab. **2x6 SM**
(uz māju Jelgavas 30), no
projektējamās video novērošanas
sistēmas vadības līdz Balasta mastam
(uz ēkas Jelgavas 26 jumta) L~170m

1.stāvas plāns

Jelgavas iela

Projektējamie kabeli:

(CYKY 3x2.5) L ~ 6 m

**Optiskais ār/iekštelpu
kab. 2x6 SM (pelēks)**

L kab.ēkā = 20 m
L kab.GVL = 120 m
L kab.cilpa = (15+15) m
L kab.kopā = 170 m

Citrus
solutions

Kabeļu guldīšanas plāns ēkām
Olainē, Jelgavas ielā 32

VS-138589-21

IZSTRĀDĀJA	PĀRBAUDĪJA	DATUMS	ARHĪVA REGISTR. Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
E.Asadovs	J.Lavrinovičs	18.12.2012	05510	18.12. 2012	TP	1	1	1:150