

Iekārtas, Olaine

1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoģu izstrādājumu, kas nesamazina sistēmu kopējo veiktspēju
3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju.
4. * - tiek izgatavots celtniecības - montāžas darbu laikā pēc fakta
5. ** -Pirms akumulatoru iegādes saskaņot ar pasūtītāju laika periodu, kurā ir jānodrošina elektrobarošana no akumulatoriem

Nr.	Materiālu un darbu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
1	Slēdzams metāla skapis IP65 400x400x200 ar stiprinājuma elementiem	gab.	7
2	Slēdzams metāla skapis IP65 600x400x200 ar stiprinājuma elementiem	gab.	3
3	Skapis 42 U, 19", slēdzams, ar termostatu, ventilatoriem, zemējuma kopni un rozetēm	gab.	1
4	Kārba IP65 300x100x100 ar stiprinājuma elementiem	gab.	2
5	Kārba IP65 200x200x100 ar stiprinājuma elementiem	gab.	5
6	Kārba IP65 200x100x100 ar stiprinājuma elementiem	gab.	21
7	Antena NANOBIDGE M5-22 un PoE bloks un barošana	kompl.	31
8	SAF ANTENA, 24GHz, d=0.9m (antena ar stiprinājumiem)	kompl.	1
9	SAF ANTENA, 24GHz, d=0.3m (antena ar stiprinājumiem)	kompl.	6
10	90 GRD Sektorantena un PoE bloks	kompl.	5
11	Automātslēdzis B6A	gab.	27
12	Automātslēdzis B10A	gab.	1
13	Automātslēdzis B16A	gab.	1
14	230V rozešu bloks, 3. vietīgs	gab.	2
15	230V rozešu bloks, 5. vietīgs	gab.	3
16	230V rozešu bloks, 6. vietīgs	gab.	12
17	FreeMile PoE inžektors IOATPI04	gab.	7
18	Barošanas bloks IOAB4812	gab.	7
19	Garantētās barošanas avots UPS 5KVA ar akumulatoriem	gab.	1**
20	Pārsprieguma aizsardzība UTP kabelim	gab.	17
21	Komutātors SWITCH DRAGONLINE Gigabit 5TX	kompl.	5
22	Komutātors SWITCH DRAGONLINE Gigabit 8TX	kompl.	4
23	Zemējuma vads	m	310
24	Media konvektors ar barošanas bloku (nodrošina datu pārraides ātrumu 1Gbps)	kompl.	8
25	Optiskā rozete 4F SC	gab.	3
26	Optiskais sadales panelis ODF 24F SC	gab.	1
27	Komutātors SWITCH, CISCO 3750 ar barošanas bloku	gab.	1
28	Optiskā spraudņaukļa SC 0.9/-1/3,5 SM	gab.	12
29	Optiskais adapteris SC/SC	gab.	17
30	Optisko šķiedru savienojumu aizsardzības uzmava 60mm	gab.	17
31	Montāžas komplekts	gab.	1
32	Antenas balasta masts	gab.	15*
33	Antenas sienas masts	gab.	8*
34	Dokumentācija un mērījumi	kompl.	1
35	Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju	kompl.	1
36	Instalācijas materiāli	kompl.	1

Sastādīja:

E.Asadovs