

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

VNK-07 — Video novērošanas kameras numurs. Video novērošanas kameras uzstādīšanas augstums h=4-6m. Atšķirīga augstuma gadījumā tas tiek norādīts pie kameras.

Video novērošanas kameras objektīva optiskās ass virziens. Optiskās ass virziens montāžas-regulēšanas darbu laikā var tikt precizēts. Video kameru pārklājuma zonu precizēt montāžas-regulēšanas darbu gaitā.

Bezvadu pārraides iekārtas atrašanās vieta
Bezvadu pārraides iekārtas komplektāciju skatīt shēmās VS-03 un VS-04

Bezvadu tīkla datu plūsmas virziens starp iekārtām

Datu plūsma pa kabeli. Kabelis piekārts starp ēkām, kā arī stiprināts pa sienu vai jumtu (jumta konstrukcijām).

Citrus solutions

PASŪTĪJUMS Nr.
DU

Bezvadu tīkla datu plūsmu organizācijas plāns Jaunolainē

Pasūtītājs:
Olaines novada pašvaldība

VS-138590-02

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS,UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
GRUPAS VADĪTĀJS	J. Lavrinovičs		10.12.12.	05463	10.12.12.	TP	1	1	1:2500
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS	R. Ūbelis		10.12.12.						